

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
ช่วงที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

๑) งานรื้อย้ายกรวยทางถางป่า ๒) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ ๓) งานพื้นทางและรองพื้นทาง  
๔) งานผิวทางและไหล่ทาง ๕) งานเบ็ดเตล็ดได้แก่ งานเครื่องหมายจราจร เสาโครมไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว  
งานคันหิน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมาน ศรีสุข

๖.๒ นายธนวิษณุ แก้วระวัง

๖.๓ นายภูวตล ประจันต์ศรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระเจ้าพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงที่ ๒

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระเจ้าพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ช่วงที่ ๒ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ขทช.๗/ศก. จำนวน ๗ แผ่น

แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	งานรื้อย้าย	๖,๓๐๐	๑.๓๕๙๒	๘,๕๖๒.๙๖	
๒	งานดิน	๑๐๐,๖๔๖	๑.๓๕๙๒	๑๓๖,๗๙๘.๐๔	
๓	งานพื้นทางและรองพื้นทาง	๑๑๙,๐๐๕.๓๘	๑.๓๕๙๒	๑๖๑,๗๕๒.๑๑	
๔	งานผิวทางและไหล่ทาง	๔๑๘,๓๗๑	๑.๓๕๙๒	๕๖๘,๖๔๙.๘๖	
๕	งานเปิดเตล็ด	๗๔๐,๙๖๐	๑.๓๕๙๒	๑,๐๐๗,๑๑๒.๘๓	
	<b>เงื่อนไข F factor งานถนน</b>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๓๘๕,๒๘๒.๓๘	๑.๓๕๙๒	๑,๘๘๒,๘๗๕.๘๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดทศนิยม)			๑,๘๘,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมาน ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวิษณุ แก้วระวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูวดล ประจันต์ศรี)

ประมาณราคา เส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระเจ้าพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วง ๒  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 แบบเลขที่ขยผจ.ศก /๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ป.ร.๔ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด ๑ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	ประเภทงานทาง								
๑	งานรื้อย้าย								
	๑.๑ งานกรุยทางทางป่า	๑,๕๐๐	ตร.ม.	๓.๕๐	๖,๓๐๐			๖,๓๐๐	
๒	งานดิน								
	๒.๑ งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	๕๑๐	ลบ.ม.	๑๑๐.๐	๑๐๐,๖๕๖			๑๐๐,๖๕๖	
๓	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง								
	๓.๑ งานรองพื้นที่ทางลูกรัง	๓๑๘	ลบ.ม.	๓๐๐.๙๑	๙๕,๖๘๙.๓๘			๙๕,๖๘๙.๓๘	
	๓.๒ งานทรายหยาบอัดแน่น (รองผิวทาง คสล. ด้วยแรงงานคน)	๖๗	ลบ.ม.	๓๔๘	๒๓,๓๑๖			๒๓,๓๑๖	
๔	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	๔.๑ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๓๕๐	ตร.ม.	๒๙๔	๓๙๖,๙๐๐			๓๙๖,๙๐๐	
	๔.๑.๑ Expansion Joint	๑๐	ม.	๓๒๐	๓,๒๐๐			๓,๒๐๐	
	๔.๑.๒ Contraction Joint	๑๒๑	ม.	๑๕๑	๑๘,๒๗๑			๑๘,๒๗๑	
๕	งานเบ็ดเตล็ด								
	๕.๑ งานเครื่องหมายจราจร								
	๕.๑.๒ ป้ายจราจรแบบ ป.๑	๑	ชุด	๔,๐๔๐	๔,๐๔๐			๔,๐๔๐	
	ยอดยกไป							๖๔๘,๓๖๒.๓๘	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๒๔๘,๓๖๒.๓๘	
	๕.๑.๓ ป้ายจราจรแบบ น.๔	๒	ชุด	๘,๕๑๐	๑๗,๐๒๐			๑๗,๐๒๐	
	๕.๑.๔ หลั๊กแนวโค้ง ค.ส.ล.	๔๐	หลั๊ก	๕๖๐	๒๒,๔๐๐			๒๒,๔๐๐	
	๕.๒ งานเครื่องทนายจราจรบนผิวทาง								
	๕.๒.๑ สีขาว Thermoplastic กว้าง ๐.๑๐ ม.	๙๐	ตร.ม.	๒๙๐	๒๖,๑๐๐			๒๖,๑๐๐	
	๕.๓ งานไฟฟ้าแบบบึงเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม.	๑๑	ต้น	๕๐,๔๐๐	๕๕๕,๔๐๐			๕๕๕,๔๐๐	
	๕.๔ งานคันหิน	๙๐๐	ม.	๑๓๐	๑๑๗,๐๐๐			๑๑๗,๐๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนงานเส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระเจ้า							๑,๓๘๕,๒๘๒.๓๘	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสมาน ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธนวิทย์ แก้วระวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายภูวคต ประจันทรศิริ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระเจ้า พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงที่ ๒

ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ระยะทาง ๐.๔๕๐ กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>n</sub>	ราคากลาง
ก	ประเภทงานทาง							
๑	งานรื้อย้าย							
๑.๑	งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	๑,๕๐๐	๓๑.๕	๖,๓๐๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๕.๓๖๖	๕,๕๖๒.๕๖
๒	งานดิน							
๒.๑	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	๙๑๐	๑๑๐.๖	๑๐๐,๖๔๖.๐๐	๑.๓๕๙๒	๑๕๐.๓๓๓	๑๓๖,๓๙๕.๐๕
๓	งานพินทางและรองพื้นทาง							
๓.๑	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	๓๑๘	๓๐๐.๙๑	๙๕,๖๕๙.๓๕	๑.๓๕๙๒	๔๐๙.๐๐	๑๓๐,๐๖๑.๐๑
๓.๒	งานทรายหยาบอัดแน่น (รองผิวทาง คลส. ด้วยแรงงานคน)	ลบ.ม.	๖๓๗	๓๔๕	๒๒๓,๓๑๖.๐๐	๑.๓๕๙๒	๕๓๗.๐๐	๓๓๖,๖๙๑.๑๑
๔	งานผิวทางและไหล่ทาง							
๔.๑	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑,๓๕๐	๒๙๕	๓๙๖,๙๐๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๓๙๙.๖๐	๕๓๙,๕๖๖.๕๕
	๔.๑.๑ Expansion Joint	ม.	๑๐	๓๒๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๕๓๕.๙๕	๕,๓๕๙.๕๕
	๔.๑.๒ Contraction Joint	ม.	๑๒๑	๑๕๑	๑๘,๒๒๗.๐๐	๑.๓๕๙๒	๒๐๕.๒๒๕	๒๕,๕๓๓.๙๕
	ยอดยกไป							๕๓๙,๓๖๒.๕๕

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมาน ศรีสุข)

รองผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวิทย์ แก้วระวีง)

นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูทล ประจักษ์ศรี)

นายช่างโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงที่ ๒

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ระยะทาง ๐.๕๕๐ กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>n</sub>	ราคากลาง
๕	งานเบ็ดเตล็ด ยอดยกมา							๘๗๕,๗๖๒.๙๕
	๕.๑ งานเครื่องหมายจราจร	ชุด	๑	๔,๐๔๐.๐๐		๑.๓๕๙๒	๔,๔๙๑.๑๗	๔,๔๙๑.๑๗
	๕.๑.๒ ป้ายจราจรแบบ บ.๑							
	๕.๑.๓ ป้ายจราจรแบบ น.๔	ชุด	๒	๘,๕๑๐	๑๗,๐๒๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๑๑,๕๖๖.๗๙	๒๓๓,๑๓๓.๕๕
	๕.๑.๔ หลักระวางค้ำ ค.ส.ส.	หลัก	๕๐	๕๖๐	๒๘,๒๐๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๓๗๖๑.๑๕	๓๐,๔๕๖.๐๕
	๕.๒ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	๕.๒.๑ สีขาว Thermoplastic กว้าง ๐.๑๐ ม.	ตร.ม.	๙๐	๒๕๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๓๐๕๕.๑๗	๓๕,๕๗๕.๑๒
๔	๕.๓ งานไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม.	ต้น	๑๑	๕๐,๕๐๐	๕๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๖๘,๕๐๓.๖๘	๗๕๓,๕๕๐.๕๕
	๕.๔ งานคันทัน	ม.	๙๐๐	๑๓๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑.๓๕๙๒	๑๓๖,๐๗๐	๑๕๙,๐๒๖.๕๐
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานเส้นทางจักรยานภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ</b>				๑,๓๕๕,๒๕๒.๓๕			๑,๕๕๒,๘๗๕.๕๑

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายสมาน ศรีสุข)

รองผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายชนวิทย์ แก้วระวัง)

นายช่างโยธาชำนาญการ

.....

(นายภูวดล ประจักษ์ศรี)

นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

.....



.....

.....