

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตสองชั้นหลังคามุงไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ งานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๕ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๔ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสำราญ สีปวน
  ๒. นายอุทิศ สะโสดา
  ๓. นายบุญเลิศ ถิ่นเซโปน



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 บบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	2,457,597.40	1.2699	3,120,902.93	F
2	งาน/กลุ่มงาน ครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)	186,000.00	-	186,000.00	7 %
3	งาน/กลุ่มงาน ครุภัณฑ์ (ชุดเครื่องเสียง)	189,500.00	-	202,705.00	7 %
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....%				
					(3,509,667.33)
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>3,500,000</b>	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 505.5 ตร.ม.

เฉลี่ย 6,924.00 บาท/ตร.ม.



(นายสำราญ สีสวน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุทิศ สะโสดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญเลิศ ถิ่นเซโปน)

กรรมการกำหนดราคากลาง







## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 คำนำชมราคากลางโดย นายสมชัย ละนิต เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	56.11	ลบ.ม	-	-	99.00	5,554.79	5,554.79	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
2	งานดินถม	85.00	ลบ.ม	70.00	5,950.00	99.00	8,415.00	14,365.00	1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
3	งานทรายรองพื้น	20.00	ลบ.ม	330.00	6,600.00	99.00	1,980.00	8,580.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.85	ลบ.ม	1,994.00	3,680.92	398.00	734.71	4,415.63	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
5	งานคอนกรีต 1:2:4	114.00	ลบ.ม	2,065.00	235,410.00	542.00	61,788.00	297,198.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
6	งานไม้แบบ 70%	294.00	ตร.ม	200.00	58,800.00	-	-	58,800.00	ประจำเดือน ธ.ค 56
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	420.00			-	133.00	55,860.00	55,860.00	2.ได้มาจากการสืบราคาจาก
7	ตะปู	8.00	ลัง	765.00	6,120.00			6,120.00	ร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
8	งานเหล็กเสริม	9.82	ตัน			3,401.00	33,404.62	33,404.62	3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	-RB 6 MM.	791.00	เส้น	55.00	43,505.00	-	-	43,505.00	คำดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
	-RB 9 MM.	690.00	เส้น	106.00	73,140.00	-	-	73,140.00	คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง
	-DB 12 MM.	109.00	เส้น	201.00	21,909.00	-	-	21,909.00	และค่าแรงขั้นต่ำภายในจังหวัด
	-DB 20 MM.	148.00	เส้น	609.00	90,132.00	-	-	90,132.00	ศรีสะเกษ
	WIRE MESH Ø 4MM.@0.20#	2,551.80	ตร.ม	31.00	79,105.80	5.00	12,759.00	91,864.80	* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
	-ลวดผูกเหล็ก	295.00	กก.	41.00	12,095.00			12,095.00	13-มี.ค.-55
	ยอดยกไป							816,943.84	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 คำนวณราคากลางโดย นายสมชัย ละนิล เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							816,943.84	
9	งานโครงหลังคา	342.65	ตร.ม		-	240.00	82,236.00	82,236.00	
	-ท่อเหล็กดำขนาด ๑" หนา3มม.	28.00	ท่อน	380.00	10,640.00	-	-	10,640.00	
	-ท่อเหล็กดำขนาด ๑.1/2" หนา 3 มม	56.00	ท่อน	540.00	30,240.00	-	-	30,240.00	
	-ท่อเหล็กดำขนาด ๑.2"หนา3มม.	63.00	ท่อน	662.00	41,706.00	-	-	41,706.00	
	-ลวดเชื่อม	16.00	กล่อง	105.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	-สีกันสนิม	336.65	ตร.ม	45.00	15,149.25	35.00	11,782.75	26,932.00	
	-สีจริง(น้ำมัน)	336.65	ตร.ม	45.00	15,146.25	38.00	12,792.70	27,941.95	
	-STEEL PLATE ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	2.00	แผ่น	135.00	270.00	-	-	270.00	
	STEEL PLATE ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 10 มม.	30.00	แผ่น	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	-แปเหล็กชุบกำลัปวไนท์ (6.00ม.)	330.00	ท่อน	145.00	47,850.00	-	-	47,850.00	
	-ตะปูเกลียว เบอร์10 ยาว13มม.	5.00	กล่อง	300.00	1,500.00			1,500.00	
	-น๊อต ขนาด ๑ 15มม. ยาว0.30 ม.	60.00	ตัว	120.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
10	งานวัสดุผนังหลังคา(กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์)	342.56	ตร.ม		-	85.00	29,117.60	29,117.60	
	-กระเบื้องเริ่ม(STARTER TILE)	101.00	แผ่น	73.00	7,373.00	-	-	7,373.00	
	-กระเบื้องพื้นหลังคา(MAIN TILE)	2,135.00	แผ่น	73.50	156,922.50	-	-	156,922.50	
	ยอดยกไป							1,294,552.89	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 คำนวณราคากลางโดย นายสมชัย ละนิต เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							1,294,552.89	
	-ครอบปิดजू	2.00	อัน	63.50	127.00			127.00	
	-ครอบปิดปลายตะเฒ่า	4.00	อัน	63.50	254.00			254.00	
	-ครอบสันสองทาง	35.00	อัน	63.75	2,231.25			2,231.25	
	-ครอบตะเฒ่าเส้น	68.00	อัน	63.50	4,318.00			4,318.00	
	-ปิดหลอนไม้เทียม 4 นิ้ว	126.00	เมตร	20.00	2,520.00	69.00	8,694.00	11,241.00	
	-เชิงชายไม้เทียม 8 นิ้ว	126.00	เมตร	39.00	4,914.00			4,914.00	
11	งานฝ้าเพดานรอบนอกSMRT BORAD	99.00	ตร.ม	250.00	24,750.00	92.00	9,108.00	33,858.00	
	โครงเหล็กอาบสังกะสี								
12	งานฝ้าเพดานภายในยิบซัมบอร์ด โครงเหล็กอาบสังกะสี	200.00	ตร.ม	280.00	56,000.00	75.00	15,000.00	71,000.00	
13	ผนังเกล็ดหน้าजूไม้เทียม	5.00	ตร.ม	550.00	2,750.00	100.00	500.00	3,250.00	
	3"โครงเคร่าเหล็ก LG.1" @0.60ม.								
14	ราวกันตกระเบียงทอสแตนเลส ๑" 1"	96.00	เมตร	300.00	28,800.00			28,800.00	รวมค่าแรง
	-ราวกันตกระเบียงทอสแตนเลส ๑" ๑"	84.00	เมตร	500.00	42,000.00			42,000.00	รวมค่าแรง
15	ราวบันไดทอสแตนเลส ๑" 1"	30.00	เมตร	300.00	9,000.00			9,000.00	รวมค่าแรง
	-ราวบันไดทอสแตนเลส ๑" ๑"	24.00	เมตร	500.00	12,000.00			12,000.00	รวมค่าแรง
	ยอดยกไป							1,517,546.14	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลางโดย

ก่อสร้างอาคาร  
อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
นายสมชัย ละนิล

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							1,517,546.14	
16	จุ่มบันไดพีวีซี	24.00	เส้น	90.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
17	งานพื้นหินขัด	502.50	ตร.ม	280.00	140,700.00	153.00	76,882.50	217,582.50	
18	งานพื้นผิวกรวดล้าง	124.25	ตร.ม	250.00	31,062.50	99.00	12,300.75	43,363.25	
19	งานก่ออิฐ	428.36	ตร.ม	211.00	90,383.96	89.00	38,124.04	128,508.00	
20	งานฉาบปูน	933.25	ตร.ม	65.00	60,661.25	82.00	76,526.50	137,187.75	
21	งานผนังหินทราย	2.55	ตร.ม	500.00	1,275.00	205.00	522.75	1,979.75	
23	งานประตู-หน้าต่าง							-	
	-ป1ประตูบานเลื่อนขนาด2.00x3.80 เมตร	4.00	ชุด	1,160.00	48,640.00	-	-	48,640.00	
	-ป2ประตูบานสวิงขนาด 0.80x2.00เมตร	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	-ป3ประตูบานสวิงขนาด2.00x3.70เมตร	4.00	ชุด	11,840.00	47,360.00	-	-	47,360.00	
	-น1หน้าต่างบานเลื่อนขนาด1.10x3.70 เมตร	3.00	ชุด	5,901.00	17,703.00	-	-	17,703.00	
	-น2หน้าต่างบานเลื่อนขนาด1.10x1.60 เมตร	6.00	ชุด	2,552.00	15,312.00	-	-	15,312.00	
24	งานระบบไฟฟ้า							-	
	-หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์	22.00	ชุด	690.00	15,180.00			15,180.00	
	-หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์	64.00	ชุด	1,280.00	81,920.00			81,920.00	
	ยอดยกไป							2,294,442.39	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 คำนวณราคากลางโดย นายสมชัย ละนิต เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							2,294,442.39	
	-สวิตช์ 16A 250Vพร้อมกล่องอลูมิเนียมฝังผนัง	46.00	ชุด	130.00	5,980.00			5,980.00	
	-ตัวรับคู่-กราวด์16A 250V พร้อมกล่องอลูมิเนียมฝังผนัง	34.00	ชุด	120.00	4,080.00			4,080.00	
	-สายไฟขนาด 2x1.5 ตร.มม.	3.00	ม้วน	1,300.00	3,900.00			3,900.00	
	-สายไฟขนาด 2x2.5 ตร.มม.	3.00	ม้วน	2,083.00	6,249.00			6,249.00	
	-สายไฟขนาด 2x6 ตร.มม.	1.00	ม้วน	9,145.00	9,145.00			9,145.00	
	-สายไฟขนาด 1x25 ตร.มม.	1.00	ม้วน	9,720.00	9,720.00			9,720.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	310.00	310.00	3,810.00	
	-CIRCUIT BREAKER 20 A250V	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	310.00	310.00	2,010.00	
	-ตู้ควบคุมMBD	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00			2,820.00	
	-อุปกรณ์รัดสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี ๒"	1.00	เหมา	8,300.00	8,300.00			8,300.00	
	-ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหลอดและสวิตช์	86.00	จุด			310.00	26,660.00	26,660.00	
	-ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตัวรับ	34.00	จุด			310.00	10,540.00	10,540.00	
25	งานทาสีน้ำพลาสติก	1,150.00	ตร.ม.	31.00	35,650.00	30.00	34,500.00	70,150.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							2,457,597.39	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก  
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 คำนวนราคากลางโดย นายสมชัย ละนิต เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
26	งานครุภัณฑ์								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาด36,000 บีทียู	4	เครื่อง	43,500.00	174,000.00	3,000.00	12,000.00	186,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ + ค่าแรง							186,000.00	
	ชุดเครื่องเสียง							-	
	-ลำโพงหลักขนาด15นิ้ว(กลาง+แหลม)	2	ตัว	13,000.00	26,000			26,000.00	
	-ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 12 นิ้ว	2.00	ตัว	11,000.00	22,000			22,000.00	
	-ลำโพงเสียงต่ำขนาด 18 นิ้ว(เบส)	2.00	ชุด	14,000.00	28,000			28,000.00	
	-เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงหลัก	1	ชุด	15,000.00	15,000			15,000.00	
	-เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงมอนิเตอร์	1	ชุด	10,000.00	10,000			10,000.00	
	-เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงเสียงต่ำ	1	ชุด	20,000.00	20,000			20,000.00	
	-ไมโครโฟนแบบไร้สายแบบมือถือ	1	ชุด	10,000.00	10,000			10,000.00	
	-ไมโครโฟนแบบมีสายแบบมือถือ	2	ชุด	3,500.00	7,000			7,000.00	
	-เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด12ช่อง	1	ชุด	10,000.00	10,000			10,000.00	
	-ชุดควบคุมและปรับแต่งสัญญาณแบบดิจิตอล	1	ชุด	12,000.00	12,000			12,000.00	
	-เครื่องเล่นดีวีดี/วีซีดี/ซีดี	1	ชุด	2,500.00	2,500			2,500.00	
	ยอดยกไป							162,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	
คำนวณราคากลางโดย	นายสมชัย ละนิล	เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							162,500.00	
	-ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง	1	ตู้	12,000.00	12,000			- 12,000.00	
	-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ Cable,Connector,etc	1	เหมา	15,000.00	15,000			- 15,000.00	
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง</b>							<b>189,500.00</b>	
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์+ค่าแรงทั้งหมด</b>							<b>375,500.00</b>	