

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ๑) งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ 2 หลัง ๒) งานก่อสร้างอาคารบริการอาหารสัตว์ ๓) งานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า ๔) งานก่อสร้างซุ้มและม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด ๕) งานก่อสร้างลานม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด ๖) งานสวนหย่อมไม้ประดับ ๗) งานวางท่อระบบสปริงเกอร์และปั้มน้ำ ๘) งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๙๙๐,๐๐๐บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 0697/2559 วันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙)
  - 6.1 นายไพบุลย์ มีศิลป์
  - 6.2 นายไพศาล เอมรัตน์
  - 6.3 นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ


แบบเลขที่ จำนวน 29 แผ่น


หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ


แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด 9 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,997,584.51	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0%		
	เงินประกันผลงานหัก ..... 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการวัสดุ ..... 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,997,584.51	
	ราคากลางปรับราคาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม	3,990,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....  ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายไพฑูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายไพศาล เอมรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบเลขที่ จำนวน 29 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด 9 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ประเภทงานอาคาร</b>				
1	งานก่อสร้างห้องน้ำ-สัมมนา 2 หลัง	797,506.49	1.2691	1,012,115.48	
2	งานก่อสร้างอาคารบริการอาหารสัตว์	217,594.95	1.2691	276,149.75	
3	งานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า	183,953.24	1.2691	233,455.06	
4	งานก่อสร้างซุ้มและม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด	650,037.06	1.2691	824,962.03	
5	งานก่อสร้างลานม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด	53,307.69	1.2691	67,652.79	
6	งานสวนหย่อมไม้ประดับ	232,500.00	1.0700	248,775.00	
6.1	ค่าแรงปลูกต้นไม้	48,000.00	-	48,000.00	
7	งานวางท่อระบบสปริงเกอร์และปั้มน้ำ	52,087.60	1.2691	66,104.37	
8	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีต	961,602.73	1.2691	1,220,370.02	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก ..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการวัสดุ ..... 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,997,584.51	
	ปรับราคาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม			3,990,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพบุลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพศาล เอมรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบนแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 0697/2559 กำหนดราคากลางวันที่ : 2 มีนาคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส่วนสาธารณะ 2 หลัง								
	งานดินซุด + ถมดิน	41.64	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,122.36	4,122.36	
	งานทรายหยาบรองพื้น	2.18	ลบ.ม.	366.67	799.34	91.00	198.38	997.72	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.14	ลบ.ม.	1,587.00	1,809.18	398.00	453.72	2,262.90	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	37.28	ลบ.ม.	1,801.00	67,141.28	498.00	18,565.44	85,706.72	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.70	ตัน	18,028.50	12,619.95	4,100.00	2,870.00	15,489.95	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	1.14	ตัน	15,931.80	18,162.25	4,100.00	4,674.00	22,836.25	
	งานเหล็กเสริม RB 12 มม.	1.04	ตัน	17,058.90	17,741.26	3,300.00	3,432.00	21,173.26	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.74	ตัน	24,120.00	17,848.80	3,300.00	2,442.00	20,290.80	
	งานลวดผูกเหล็ก	108.60	กก.	37.50	4,072.50	-	-	4,072.50	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	249.60	ลบ.พ.	450.00	112,320.00	-	-	112,320.00	
	งานไม้คร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	74.88	ลบ.พ.	480.00	35,942.40	-	-	35,942.40	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	312.00	ลบ.พ.	-	-	133.00	41,496.00	41,496.00	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	234.00	ตร.ม.	207.00	48,438.00	89.00	20,826.00	69,264.00	
	งานฉาบปูนเรียบ	222.00	ตร.ม.	55.00	12,210.00	82.00	18,204.00	30,414.00	
	งานฉาบปูนทำผิวลายไม้พร้อมทาสี	156.00	ตร.ม.	600.00	93,600.00	-	-	93,600.00	รวมค่าแรง
	งานกรูกระเบื้องเคลือบ 8"x 8"	136.00	ตร.ม.	228.00	31,008.00	166.00	22,576.00	53,584.00	
	งานปูกระเบื้องเคลือบ 8"x 8" ผิวด้าน	76.00	ตร.ม.	267.00	20,292.00	158.00	12,008.00	32,300.00	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	งานพันซ์มีนผสมนํ้ายากันซึม	76.00	ตร.ม.	90.00	6,840.00	40.00	3,040.00	9,880.00		
	งานสีนํ้าพลาสติกภายใน	222.00	ตร.ม.	35.00	7,770.00	30.00	6,660.00	14,430.00		
	งานโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบแผงระฆังแสง 1x36 W.	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	135.00	810.00	5,310.00		
	งานโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบแผงระฆังแสง 1x18 W.	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	135.00	1,620.00	8,220.00		
	งานสวิทช์ชนิดเปิด + กล่อง	18.00	ชุด	45.00	810.00	80.00	1,440.00	2,250.00		
	งานสวิทช์ตัดอนอัตโนมัติ 32 A. 2P/220 V. พร้อมฝาครอบ+แผง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	110.00	220.00	1,220.00		
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 x1.5 sqmm.	75.00	ม.	10.33	774.75	11.00	825.00	1,599.75		
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sqmm.	50.00	ม.	17.66	883.00	12.00	600.00	1,483.00		
	งานท่อ PVC. dia. 1/2" ชั้น 13.5	12.00	พอน	53.00	636.00	10.60	127.20	763.20		
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia. 1/2" (คิด50%ของราคาวัสดุ)	12.00	พอน	26.50	318.00	-	-	318.00		
	งานท่อ PVC. dia. 1" ชั้น 8.5	2.00	พอน	60.20	120.40	18.06	36.12	156.52		
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia. 1" (คิด40%ของราคาวัสดุ)	2.00	พอน	24.08	48.16	-	-	48.16		
	งานท่อ PVC. dia. 2" ชั้น 8.5	12.00	พอน	154.80	1,857.60	46.44	557.28	2,414.88		
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia. 2" (คิด40%ของราคาวัสดุ)	12.00	พอน	61.92	743.04	-	-	743.04		
	งานท่อ PVC. dia. 4 ชั้น 8.5	6.00	พอน	550.40	3,302.40	165.12	990.72	4,293.12		
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia. 4" (คิด40%ของราคาวัสดุ)	6.00	พอน	220.16	1,320.96	-	-	1,320.96		
	งานโถ้วส่วนของรตณํ้ามีฐานพร้อมอุปกรณ์ ฝลั้วจวลั้ว	12.00	ชุด	2,950.00	35,400.00	450.00	5,400.00	40,800.00		
	งานอ่างล้างหน้าแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	1,220.00	9,760.00	450.00	3,600.00	13,360.00		
	งานกระจากงการอบพลาสติก	8.00	ชุด	180.00	1,440.00	70.00	560.00	2,000.00		
	งานขอบแขวนฝ้าเซรามิค	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	70.00	840.00	3,000.00		
	งานที่ใส่กระดาษชำระฝัั้ง	12.00	ชุด	280.00	3,360.00	120.00	1,440.00	4,800.00		
	งานท่อสายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	245.00	2,940.00	70.00	840.00	3,780.00		
	งานก๊อกรัน้ติดผนัง แบบบอถวลั้ว 1/2"	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	25.00	300.00	1,800.00		

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานตะแกรงตีผนัง ตักกลี้น สแตนเลส Ø 3"	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	75.00	600.00	3,000.00	
	งานประตูปาน PVC: 0.70 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	1,270.00	15,240.00	296.00	3,552.00	18,792.00	
	งานท่อซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 ม.	16.00	อัน	120.00	1,920.00	36.00	576.00	2,496.00	
	งานฝ้าฝ้าปิดท่อซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 ม.	4.00	อัน	90.00	360.00	27.00	108.00	468.00	
	งานฝ้าตรวจพองเหล็ก Ø 6"	4.00	อัน	260.00	1,040.00	75.00	300.00	1,340.00	
	งานอิฐที่กั้นสมถ่าน	4.76	ลบ.ม.	250.00	1,190.00	75.00	357.00	1,547.00	
	<b>รวม</b>							<b>797,506.49</b>	
2	<b>งานก่อสร้างอาคารบริการอาหารสัตว์</b>								
	งานดินชุด + ถมดิน	6.14	ลบ.ม.	-	-	99.00	607.86	607.86	
	งานทรายหยาบรองพื้น	3.85	ลบ.ม.	366.67	1,411.68	91.00	350.35	1,762.03	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.19	ลบ.ม.	1,587.00	301.53	398.00	75.62	377.15	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	9.18	ลบ.ม.	1,801.00	16,533.18	498.00	4,571.64	21,104.82	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.15	ตัน	18,028.50	2,704.28	4,100.00	615.00	3,319.28	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	0.03	ตัน	15,931.80	477.95	4,100.00	123.00	600.95	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	0.24	ตัน	15,403.68	3,696.88	3,300.00	792.00	4,488.88	
	งานลวดผูกเหล็ก	12.60	กก.	37.50	472.50	-	-	472.50	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	37.69	ลบ.พ.	450.00	16,960.50	-	-	16,960.50	
	งานไม้โครง 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	11.30	ลบ.พ.	480.00	5,424.00	-	-	5,424.00	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	47.12	ลบ.พ.	-	-	133.00	6,266.96	6,266.96	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	45.66	ตร.ม.	207.00	9,451.62	89.00	4,063.74	13,515.36	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	3.84	ตร.ม.	1,845.00	7,084.80	200.00	768.00	7,852.80	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน 0.08 x 0.15 ม. ซีซันเกล็ด	4.00	ตร.ม.	303.00	1,212.00	69.00	276.00	1,488.00	
	งานฉาบปูนเรียบ	98.28	ตร.ม.	55.00	5,405.40	82.00	8,058.96	13,464.36	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปูกระเบื้องเคลือบ 4"x4"	4.32	ตร.ม.	350.00	1,512.00	193.00	833.76	2,345.76	
	งานปูกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ 0.60 ม. x 0.60 ม.	28.00	ตร.ม.	283.00	7,924.00	222.00	6,216.00	14,140.00	
	งานพื้นขัดหยาบ	23.76	ตร.ม.	-	-	30.00	712.80	712.80	
	งานสีน้ำพลาสติกภายใน	75.98	ตร.ม.	35.00	2,659.30	30.00	2,279.40	4,938.70	
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	81.50	ตร.ม.	39.00	3,178.50	34.00	2,771.00	5,949.50	
	งานสีน้ำมัน	65.62	ตร.ม.	44.00	2,887.28	38.00	2,493.56	5,380.84	
	งานเหล็ก L.L.C. 100x50x 20x 2.3 มม.	13.00	ฟุตม.	550.00	7,150.00	210.00	2,730.00	9,880.00	
	งานเหล็ก L.L.C. 75x45x15x 2.3 มม.	12.00	ฟุตม.	350.00	4,200.00	235.00	2,820.00	7,020.00	
	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงสร้าง T-BAR	28.00	ตร.ม.	150.00	4,200.00	52.00	1,456.00	5,656.00	
	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. โครงสร้างไม้ 1-1/2"x3"	27.20	ตร.ม.	299.00	8,132.80	92.00	2,502.40	10,635.20	
	งานฝ้าฉาบเรียบฝ้าเทียม 11 มม. X 2"	54.00	ม.	20.00	1,080.00	38.00	2,052.00	3,132.00	
	งานหลังคา METAL SHEET หนา 0.28 มม.	63.00	ตร.ม.	95.00	5,985.00	70.00	4,410.00	10,395.00	
	งานครอบชาย, ครอบมุม METAL SHEET หนา 0.28 มม.	23.00	ม.	44.00	1,012.00	50.00	1,150.00	2,162.00	
	งานเชิงชาย, บันลมไม้เทียม 1"x8" ทับแนวไม้เทียม 1"x6"	31.20	ม.	130.00	4,056.00	73.00	2,277.60	6,333.60	
	งานโคมไฟฟลูออโรสเซนส์แบบเปลือย 1x36 W.	2.00	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	งานโคมไฟฟลูออโรสเซนส์แบบเปลือย 1x18 W.	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	งาน สวิตช์เปิด + กลอง	6.00	ชุด	45.00	270.00	80.00	480.00	750.00	
	งาน เต้ารับคู่ + กลอง	6.00	ชุด	45.00	270.00	90.00	540.00	810.00	
	งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้าเมน 63 A. พร้อมเบรกเกอร์ 4 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	550.00	550.00	4,050.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 x1.5 sq.mm.	20.00	ม.	10.33	206.60	11.00	220.00	426.60	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sq.mm.	25.00	ม.	17.66	441.50	12.00	300.00	741.50	
	งานประตู เหล็กถ่วง D.1	4.00	ชุด	4,040.00	16,160.00	-	-	16,160.00	พร้อมติดตั้ง
	งานหน้าต่างเหล็กถ่วง W.1	2.00	ชุด	2,740.00	5,480.00	-	-	5,480.00	พร้อมติดตั้ง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้า							217,594.95	
	รวม								
	งานเดินชุด + ถมพื้น	9.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	920.70	920.70	
	งานพรางขยายบรองพื้น	0.89	ลบ.ม.	366.67	326.34	91.00	80.99	407.33	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.36	ลบ.ม.	1,587.00	571.32	398.00	143.28	714.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	6.00	ลบ.ม.	1,801.00	10,806.00	498.00	2,988.00	13,794.00	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.07	ตัน	18,028.50	1,207.91	4,100.00	274.70	1,482.61	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	0.24	ตัน	15,931.80	3,887.36	4,100.00	1,000.40	4,887.76	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	0.10	ตัน	15,403.68	1,586.58	3,300.00	339.90	1,926.48	
	งานลวดผูกเหล็ก	12.30	กก.	37.50	461.25	-	-	461.25	
	งานแบบหล่อกระตางกลม Ø 0.20 ม.	35.00	ม.	110.00	3,850.00	33.00	1,155.00	5,005.00	
	งานแบบหล่อกระตางกลม Ø 0.30 ม.	12.00	ม.	260.00	3,120.00	78.00	936.00	4,056.00	
	งานแบบหล่อกระตางกลม Ø 0.50 ม.	6.00	ม.	595.00	3,570.00	178.50	1,071.00	4,641.00	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	18.94	ลบ.พ.	450.00	8,523.00	-	-	8,523.00	
	งานไม้คร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	5.68	ลบ.พ.	480.00	2,726.40	-	-	2,726.40	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	23.68	ลบ.พ.	-	-	133.00	3,149.44	3,149.44	
	งานแผ่นังก่ออิฐมวลอุดรีงแผ่น	3.92	ตร.ม.	207.00	811.44	89.00	348.88	1,160.32	
	งานฉาบปูนเรียบ	8.68	ตร.ม.	55.00	477.40	82.00	711.76	1,189.16	
	งานฉาบปูนทำผิวลាយไม้พร้อมทาสี	52.60	ตร.ม.	600.00	31,560.00	-	-	31,560.00	รวมค่าแรง
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	12.23	ตร.ม.	39.00	476.97	34.00	415.82	892.79	
	งานสีน้ำมัน	3.69	ตร.ม.	44.00	162.36	38.00	140.22	302.58	
	งานเหล็กกล่อง 1.5"x3"x 2.0 มม.	2.70	พอนด์	425.00	1,147.50	211.90	572.13	1,719.63	
	งานบร่ประตูไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4"	6.30	ตร.ม.	228.00	1,436.40	70.00	441.00	1,877.40	



ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	งานรูปสี่จั้บเป็น	6.00	ตัว	15,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	รวมค่าแรง	
	งานโคมไฟฟลูออโรเซนตันแบบสี่เหลี่ยม 1x36 W.	1.00	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00		
	งาน สวิตช์เปิดเบ็ด + กล้อง	6.00	ชุด	45.00	270.00	80.00	480.00	750.00		
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 X1.5 sq.mm.	54.00	ม.	10.33	557.82	11.00	594.00	1,151.82		
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sq.mm.	3.00	ม.	17.66	52.98	12.00	36.00	88.98		
	รวม							183,953.24		
4	งานก่อสร้างซุ้มและม้านั่งพักผ่อนจำนวน 18 จุด									
	งานดินซุด + ถมดิน	38.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,831.30	3,831.30		
	งานทรายหยาบรองพื้น	11.63	ลบ.ม.	366.67	4,264.37	91.00	1,058.33	5,322.70		
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.20	ลบ.ม.	1,587.00	5,078.40	398.00	1,273.60	6,352.00		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	21.96	ลบ.ม.	1,801.00	39,549.96	498.00	10,936.08	50,486.04		
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.40	ตัน	18,028.50	7,211.40	4,100.00	1,640.00	8,851.40		
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	0.02	ตัน	15,931.80	270.84	4,100.00	69.70	340.54		
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	1.10	ตัน	15,403.68	16,944.05	3,300.00	3,630.00	20,574.05		
	งานลวดผูกเหล็ก	45.60	กก.	37.50	1,710.00	-	-	1,710.00		
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	111.45	ลบ.พ.	450.00	50,152.50	-	-	50,152.50		
	งานไม้คร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	33.43	ลบ.พ.	480.00	16,046.40	-	-	16,046.40		
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	139.32	ลบ.พ.	-	-	133.00	18,529.56	18,529.56		
	งานฉาบปูนเรียบ	31.68	ตร.ม.	55.00	1,742.40	82.00	2,597.76	4,340.16		
	งานพื้นซีเมนต์	126.00	ตร.ม.	28.00	3,528.00	40.00	5,040.00	8,568.00		
	งานพื้นปูไม้เทียม 1"x4"	463.00	ม.	68.00	31,484.00	20.40	9,445.20	40,929.20		
	งานเหล็กกอลอง 6"x6"x 3.2 มม.	31.35	พอน	1,800.00	56,430.00	904.32	28,350.43	84,780.43		
	งานเหล็กกอลอง 2"x4"x 2.0 มม.	68.40	พอน	580.00	39,672.00	282.60	19,329.84	59,001.84		

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานเหล็กกล่อง 1.5"x3"x 2.0 มม.	139.05	ท่อน	425.00	59,096.25	211.90	29,464.70	88,560.95	
	งานเหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	88.80	ท่อน	113.00	10,034.40	56.50	5,017.20	15,051.60	
	งานเหล็กฉาก METAL SHEET ทนฯ 0.28 มม.	198.36	ตร.ม.	95.00	18,844.20	70.00	13,885.20	32,729.40	
	งานครอบชาย, ครอบมุม METAL SHEET ทนฯ 0.28 มม.	237.60	ม.	44.00	10,454.40	50.00	11,880.00	22,334.40	
	งานเชิงชาย, ปั้นลมไม้เทียม 1"x8" ทับแนวไม้เทียม 1"x6"	208.80	ม.	130.00	27,144.00	73.00	15,242.40	42,386.40	
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	109.26	ตร.ม.	39.00	4,261.14	34.00	3,714.84	7,975.98	
	งานสีน้ำมัน	476.82	ตร.ม.	44.00	20,980.08	38.00	18,119.16	39,099.24	
	งานโคมกึ่งแบบติดผนัง 1x11 W.	32.00	ชุด	450.00	14,400.00	165.00	5,280.00	19,680.00	
	งาน สวิตช์เปิด + กล่อง	18.00	ชุด	45.00	810.00	80.00	1,440.00	2,250.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 x1.5 sq.mm.	3.00	ม.	10.33	30.99	11.00	33.00	63.99	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sq.mm.	3.00	ม.	17.66	52.98	12.00	36.00	88.98	
	รวม							650,037.06	
5	งานก่อสร้างลานข้างที่พักผ่อนจำนวน 18 จุด								
	งานทรายหยาบรองพื้น	7.88	ลบ.ม.	366.67	2,889.36	91.00	717.08	3,606.44	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	12.60	ลบ.ม.	1,801.00	22,692.60	498.00	6,274.80	28,967.40	
	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	126.00	ตร.ม.	25.00	3,150.00	5.00	630.00	3,780.00	
	งานพื้นซีเมนต์	126.00	ตร.ม.	28.00	3,528.00	40.00	5,040.00	8,568.00	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	13.53	ลบ.พ.	450.00	6,088.50	-	-	6,088.50	
	งานไม้คร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	4.06	ลบ.พ.	480.00	1,948.80	-	-	1,948.80	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	16.92	ลบ.พ.	-	-	20.60	348.55	348.55	
	รวม							53,307.69	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
6	งานสวนหย่อมไม้ประดับ	พืชรubber	1,000.00	ถุง	60.00	60,000.00	18.00	18,000.00	78,000.00		
		เฮลิโตนีเย	300.00	ถุง	120.00	36,000.00	36.00	10,800.00	46,800.00		
		กล้า	300.00	ถุง	60.00	18,000.00	18.00	5,400.00	23,400.00		
		แก้วกาญจนา	300.00	ถุง	50.00	15,000.00	15.00	4,500.00	19,500.00		
		สวน้อยประดับ	200.00	ถุง	80.00	16,000.00	24.00	4,800.00	20,800.00		
		หนวดปลาหมึกต่าง	100.00	ถุง	50.00	5,000.00	15.00	1,500.00	6,500.00		
		ไม้คลุมดิน	500.00	ถุง	20.00	10,000.00	6.00	3,000.00	13,000.00		
		ดินร่วนสำหรับปลูกดอกไม้	200.00	ลบ.ม.	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00		
		แกลบดิบ	6.00	ลบ.ม.	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
		แกลบเผา	6.00	ลบ.ม.	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
		ปุ๋ยคอก	500.00	กระสอบ	35.00	17,500.00	-	-	17,500.00		
		เปลือกมะพร้าวสับ	300.00	กระสอบ	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00		
			รวมค่าวัสดุ				232,500.00				
			รวมค่าแรงงาน						48,000.00		
			รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						280,500.00		
7	งานวางท่อระบบสปริงเกอร์และระบบน้ำ	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5 แบบปลายบาน ยาว 4.00 ม.	60.00	ท่อน	260.00	15,600.00	160.00	9,600.00	25,200.00		
		ข้อต่อสามทาง PVC. ขนาด 2" ลด 3/4"	20.00	อัน	45.60	912.00	13.68	273.60	1,185.60		
		บอลวาล์ว PVC. ขนาด 3/4"	20.00	อัน	40.00	800.00	12.00	240.00	1,040.00		
		สปริงเกอร์ ขนาด 3/4"	20.00	อัน	180.00	3,600.00	54.00	1,080.00	4,680.00		
		ฟุตวาล์ว ขนาด 2" แบบทองเหลือง	1.00	อัน	640.00	640.00	192.00	192.00	832.00		

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	ปั๊มพวยโพง ขนาด 2 hp 220 v. ขนาดท่อ 2"x2" จ่ายน้ำ ≥ 100 L /min	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00		
	ตู้ควบคุมเหล็กกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ,เบรกเกอร์ 25 A., แมคเนติก 50 A., TIMER 24 hr.	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	350.00	350.00	3,550.00		
	รวม							52,087.60		
8	งานทางเดินคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 เมตร									
	งานพรวนหน้าบรองพื้น	187.50	ลบ.ม.	366.67	68,750.63	91.00	17,062.50	85,813.13		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	300.00	ลบ.ม.	1,801.00	540,300.00	436.00	130,800.00	671,100.00		
	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20x0.20 m.#	3,000.00	ตร.ม.	25.00	75,000.00	5.00	15,000.00	90,000.00		
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	158.40	ลบ.พ.	450.00	71,280.00	-	-	71,280.00		
	งานไม้ค้ำ 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	47.52	ลบ.พ.	480.00	22,809.60	-	-	22,809.60		
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	1,000.00	ม.	-	-	20.60	20,600.00	20,600.00		
	รวม							961,602.73		
	รวมทั้งสิ้น				2,692,201.84		784,887.92	3,477,089.76		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑาล เอมรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายบดินทร์ หนูสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ