ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (งานปรับปรุงลานจอดรถ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

๑) งานวางเกาะขอบคัน ค.ส.ล.พร้อมดินถม ๒) งานตีเส้นจราจรที่จอดรถ ๓) งานม้านั่งสนามโครงเหล็กระแนงไม้เทียม ๔) งานวงเวียน ขนาด dai ๑๐ ม. สูง ๖๐ cm.ผิวกรุหินทรายเทียม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมาน ศรีสุข

๖.๒ นายธนวิชญ์ แก้วระวัง

๖.๓ นายภูวดล ประจันทร์ศรี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ (งานปรับปรุงลานจอดรถ)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ยผจ.ศก /๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด ๑ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างงานปรับปรุงลานจอดรถ	๓๘๓,๗๑๐	๑.๓๐๔๖	๕๐๐,๕๘๘.๐๖	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**๕๐๐,๕๘๘.๐๖**	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัดทศนิยม)			**๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	
	(ตัวอักษร)	**ห้าแสนบาทถ้วน**			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมาน ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวิชญ์ แก้วระวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูวดล ประจันทร์ศรี)

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ (งานปรับปรุงลานจอดรถ)

สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ยผจ.ศก /๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด ๑ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	**งานปรับปรุงลานจอดรถ** (คำนวณเบื้องต้น)								
๑.๑	งานวางเกราะขอบคัน ค.ส.ล. พร้อมดินถม (เจาะพื้นเดิมเพื่อการระบายน้ำ)	๒๘๐	ม.	๒๔๒	๖๗,๗๖๐	๔๕	๑๒,๖๐๐	๖๗,๗๖๐	
๑.๒	งานตีเส้นจราจรที่จอดรถ (สีเทอโมพลาสติก)	๓๙๐	ตร.ม.	๓๐๕	๑๑๘,๙๕๐	-	-	๑๑๘,๙๕๐	
	- ช่องจอดรถ								
	- ที่จอดรถผู้พิการ/สตรีมีครรภ์								
๑.๓	งานม้านั่งสนาม โครงเหล็กระแนงไม้เทียม	๑๕	ม.	๑,๔๐๐	๒๑,๐๐๐	๔๐๐	๖,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	
๑.๔	งานวงเวียน ขนาด dai.๑๐ m. สูง ๖๐ cm. ผิวกรุหินทรายเทียม	๑	งาน	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๑.๕	งานปูบล็อกหญ้า (ลานด้านหน้า otop) รวมหญ้าและบล็อค	๔๐๐	ตร.ม.	๒๘๕	๑๑๔,๐๐๐	๑๕	๖,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงลานจอดรถ							**๓๘๓,๗๑๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมาน ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนวิชญ์ แก้วระวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูวดล ประจันทร์ศรี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ (งานปรับปรุงลาดจอดรถ)

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ยผจ.ศก. ๐๙/๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงลานจอดรถ (คำนวณเบื้องต้น)							
๑.๑	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็ก (เจาะพื้นเดิมเพื่อการระบายน้ำ)	ม.	๒๘๐.๐๐	๒๔๒.๐๐	๖๗,๗๖๐.๐๐	๑.๓๐๔๖	๓๑๕.๗๑	๘๘,๓๙๙.๗๐
๑.๒	งานตีเส้นจราจรที่จอดรถ (สีเทอโมพลาสติก)	ตร.ม.	๓๙๐.๐๐	๓๐๕.๐๐	๑๑๘,๙๕๐.๐๐	๑.๓๐๔๖	๓๙๗.๙๐	๑๕๕,๑๘๒.๑๗
	- ช่องจอดรถ							
	- ที่จอดรถผู้พิการ/สตรีมีครรภ์							
๑.๓	งานม้านั่งสนาม โครงเหล็กระแนงไม้เทียม	ม.	๑๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๔๖	๒,๓๔๘.๒๘	๓๕,๒๒๔.๒๐
๑.๔	งานวงเวียน ขนาด dai.10 m. สูง 60 cm. ผิวกรุหินทรายเทียม	งาน	๑.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๔๖	๖๕,๒๓๐.๐๐	๖๕,๒๓๐.๐๐
๑.๕	งานปูบล็อกหญ้า (ลานด้านหน้า otop) รวมหญ้าและบล็อค	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๔๖	๓๙๑.๓๘	๑๕๖,๕๕๒.๐๐
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงลานจอดรถ				๓๘๓,๗๑๐.๐๐	๑.๓๐๔๖		๕๐๐,๕๘๘.๐๗

(ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมาน ศรีสุข)
รองผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนวิชญ์ แก้วระวัง)
นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูวดล ประจันทร์ศรี)
นายช่างโยธาชำนาญการ

แบบ ปร.๖

แบบสรุปราคากลางงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(งานปรับปรุงลานจอดรถ)

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (งานปรับปรุงลานจอดรถ)

แบบเลขที่ ยผจ.ศก. ๐๙ / ๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ปร.๔ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงลานจอดรถ	๕๐๐,๑๓๖.๐๕	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %		
	เงินประกันผลงานหัก ๐		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการวัสดุ ๗ %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐๐,๑๓๖.๐๕	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	ห้าแสนบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมาน ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนวิชญ์ แก้วระวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูวดล ประจันทร์ศรี)