ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑) งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ 2 หลัง ๒) งานก่อสร้างอาคารบริการอาหารสัตว์ ๓) งานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า ๔) งานก่อสร้างซุ้มและม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด ๕) งานก่อสร้างลานม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด ๖) งานสวนหย่อมไม้ประดับ ๗) งานวางท่อระบบสปริงเกอร์และปั๊มน้ำ ๘) งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีต

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๙๙๐,๐๐๐บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 0697/2559 วันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙)

6.1 นายไพบูลย์ มีศิลป์

6.2 นายไพศาล เอมรัตน์

6.3 นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบเลขที่ จำนวน 29 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด 9 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,997,584.51	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการวัสดุ 7%		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	3,997,584.51	
	ราคากลางปรับราคาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม	3,990,000.00	
	(ตัวอักษร)	**สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพศาล เอมรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบเลขที่ จำนวน 29 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด 9 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ 2 หลัง	797,506.49	1.2691	1,012,115.48	
2	งานก่อสร้างอาคารบริการอาหารสัตว์	217,594.95	1.2691	276,149.75	
3	งานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า	183,953.24	1.2691	233,455.06	
4	งานก่อสร้างซุ้มและม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด	650,037.06	1.2691	824,962.03	
5	งานก่อสร้างลานม้านั่งพักผ่อน จำนวน 18 จุด	53,307.69	1.2691	67,652.79	
6	งานสวนหย่อมไม้ประดับ	232,500.00	1.0700	248,775.00	
6.1	ค่าแรงปลูกต้นไม้	48,000.00	-	48,000.00	
7	งานวางท่อระบบสปริงเกอร์และปั๊มน้ำ	52,087.60	1.2691	66,104.37	
8	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีต	961,602.73	1.2691	1,220,370.02	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการวัสดุ 7%				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			3,997,584.51	
	ปรับราคาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม			3,990,000.00	
	(ตัวอักษร)	**สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน**			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพศาล เอมรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 0697/2559 **กำหนดราคากลางวันที่** : 2 มีนาคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมสาธารณะ 2 หลัง**								
	งานดินขุด + ถมคืน	41.64	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,122.36	4,122.36	
	งานทรายหยาบรองพื้น	2.18	ลบ.ม.	366.67	799.34	91.00	198.38	997.72	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.14	ลบ.ม.	1,587.00	1,809.18	398.00	453.72	2,262.90	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	37.28	ลบ.ม.	1,801.00	67,141.28	498.00	18,565.44	85,706.72	
	งานเหล็กเสริม RB 6 mm.	0.70	ตัน	18,028.50	12,619.95	4,100.00	2,870.00	15,489.95	
	งานเหล็กเสริม RB 9 mm.	1.14	ตัน	15,931.80	18,162.25	4,100.00	4,674.00	22,836.25	
	งานเหล็กเสริม RB 12 mm.	1.04	ตัน	17,058.90	17,741.26	3,300.00	3,432.00	21,173.26	
	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	0.74	ตัน	24,120.00	17,848.80	3,300.00	2,442.00	20,290.80	
	งานลวดผูกเหล็ก	108.60	กก.	37.50	4,072.50	-	-	4,072.50	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	249.60	ลบ.ฟ.	450.00	112,320.00	-	-	112,320.00	
	งานไม้เคร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	74.88	ลบ.ฟ.	480.00	35,942.40	-	-	35,942.40	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	312.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	41,496.00	41,496.00	
	งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	234.00	ตร.ม.	207.00	48,438.00	89.00	20,826.00	69,264.00	
	งานฉาบปูนเรียบ	222.00	ตร.ม.	55.00	12,210.00	82.00	18,204.00	30,414.00	
	งานฉาบปูนทำผิวลายไม้พร้อมทาสี	156.00	ตร.ม.	600.00	93,600.00	-	-	93,600.00	รวมค่าแรง
	งานกรุกระเบื้องเคลือบ 8"x 8"	136.00	ตร.ม.	228.00	31,008.00	166.00	22,576.00	53,584.00	
	งานปูกระเบื้องเคลือบ 8"x 8" ผิวด้าน	76.00	ตร.ม.	267.00	20,292.00	158.00	12,008.00	32,300.00	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	76.00	ตร.ม.	90.00	6,840.00	40.00	3,040.00	9,880.00	
	งานสีน้ำพลาสติกภายใน	222.00	ตร.ม.	35.00	7,770.00	30.00	6,660.00	14,430.00	
	งานโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงสะท้อนแสง 1x36 W.	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	135.00	810.00	5,310.00	
	งานโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงสะท้อนแสง 1x18 W.	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	135.00	1,620.00	8,220.00	
	งานสวิทช์ปิดเปิด + กล่อง	18.00	ชุด	45.00	810.00	80.00	1,440.00	2,250.00	
	งานสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ 32 A. 2P/220 V. พร้อมฝาครอบ+แผง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	110.00	220.00	1,220.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 x1.5 sq.mm.	75.00	ม.	10.33	774.75	11.00	825.00	1,599.75	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sq.mm.	50.00	ม.	17.66	883.00	12.00	600.00	1,483.00	
	งานท่อ PVC. dia.1/2" ชั้น 13.5	12.00	ท่อน	53.00	636.00	10.60	127.20	763.20	
	งานข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia.1/2" (คิด50%ของราคาวัสดุ)	12.00	ท่อน	26.50	318.00	-	-	318.00	
	งานท่อ PVC. dia.1" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	60.20	120.40	18.06	36.12	156.52	
	งานข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia.1" (คิด40%ของราคาวัสดุ)	2.00	ท่อน	24.08	48.16	-	-	48.16	
	งานท่อ PVC. dia.2" ชั้น 8.5	12.00	ท่อน	154.80	1,857.60	46.44	557.28	2,414.88	
	งานข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia.2" (คิด40%ของราคาวัสดุ)	12.00	ท่อน	61.92	743.04	-	-	743.04	
	งานท่อ PVC. dia.4 ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	550.40	3,302.40	165.12	990.72	4,293.12	
	งานข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ PVC. dia.4" (คิด40%ของราคาวัสดุ)	6.00	ท่อน	220.16	1,320.96	-	-	1,320.96	
	งานโถส้วมนั่งยองราดน้ำมีฐานพร้อมอุปกรณ์ ฟลัชวาล์ว	12.00	ชุด	2,950.00	35,400.00	450.00	5,400.00	40,800.00	
	งานอ่างล้างหน้าแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	1,220.00	9,760.00	450.00	3,600.00	13,360.00	
	งานกระจกเงากรอบพลาสติก	8.00	ชุด	180.00	1,440.00	70.00	560.00	2,000.00	
	งานขอแขวนผ้าเซรามิค	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	70.00	840.00	3,000.00	
	งานที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง	12.00	ชุด	280.00	3,360.00	120.00	1,440.00	4,800.00	
	งานท่อสายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	245.00	2,940.00	70.00	840.00	3,780.00	
	งานก๊อกน้ำติดผนัง แบบบอลวาล์ว 1/2"	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	25.00	300.00	1,800.00	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานตะแกรงดักผง ดักกลิ่น สแตนเลส Ø 3"	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	75.00	600.00	3,000.00	
	งานประตู บาน PVC. 0.70 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	1,270.00	15,240.00	296.00	3,552.00	18,792.00	
	งานท่อซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 ม.	16.00	อัน	120.00	1,920.00	36.00	576.00	2,496.00	
	งานฝาปิดท่อซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 ม.	4.00	อัน	90.00	360.00	27.00	108.00	468.00	
	งานฝาตรวจทองเหลือง Ø 6"	4.00	อัน	260.00	1,040.00	75.00	300.00	1,340.00	
	งานอิฐหักผสมถ่าน	4.76	ลบ.ม.	250.00	1,190.00	75.00	357.00	1,547.00	
	รวม							797,506.49	
2	**งานก่อสร้างอาคารบริการอาหารสัตว์**								
	งานดินขุด + ถมคืน	6.14	ลบ.ม.	-	-	99.00	607.86	607.86	
	งานทรายหยาบรองพื้น	3.85	ลบ.ม.	366.67	1,411.68	91.00	350.35	1,762.03	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.19	ลบ.ม.	1,587.00	301.53	398.00	75.62	377.15	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	9.18	ลบ.ม.	1,801.00	16,533.18	498.00	4,571.64	21,104.82	
	งานเหล็กเสริม RB 6 mm.	0.15	ตัน	18,028.50	2,704.28	4,100.00	615.00	3,319.28	
	งานเหล็กเสริม RB 9 mm.	0.03	ตัน	15,931.80	477.95	4,100.00	123.00	600.95	
	งานเหล็กเสริม DB 12 mm.	0.24	ตัน	15,403.68	3,696.88	3,300.00	792.00	4,488.88	
	งานลวดผูกเหล็ก	12.60	กก.	37.50	472.50	-	-	472.50	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	37.69	ลบ.ฟ.	450.00	16,960.50	-	-	16,960.50	
	งานไม้เคร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	11.30	ลบ.ฟ.	480.00	5,424.00	-	-	5,424.00	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	47.12	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	6,266.96	6,266.96	
	งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	45.66	ตร.ม.	207.00	9,451.62	89.00	4,063.74	13,515.36	
	งานผนังก่อบล็อคแก้ว	3.84	ตร.ม.	1,845.00	7,084.80	200.00	768.00	7,852.80	
	งานผนังกรุไม้เทียม 0.08 x 0.15 ม. ตีซ้อนเกล็ด	4.00	ตร.ม.	303.00	1,212.00	69.00	276.00	1,488.00	
	งานฉาบปูนเรียบ	98.28	ตร.ม.	55.00	5,405.40	82.00	8,058.96	13,464.36	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปูกระเบื้องเคลือบ 4"x 4"	4.32	ตร.ม.	350.00	1,512.00	193.00	833.76	2,345.76	
	งานปูกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ 0.60 ม. x 0.60 ม.	28.00	ตร.ม.	283.00	7,924.00	222.00	6,216.00	14,140.00	
	งานพื้นขัดหยาบ	23.76	ตร.ม.	-	-	30.00	712.80	712.80	
	งานสีน้ำพลาสติกภายใน	75.98	ตร.ม.	35.00	2,659.30	30.00	2,279.40	4,938.70	
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	81.50	ตร.ม.	39.00	3,178.50	34.00	2,771.00	5,949.50	
	งานสีน้ำมัน	65.62	ตร.ม.	44.00	2,887.28	38.00	2,493.56	5,380.84	
	งานเหล็ก LLC. 100x50x 20x 2.3 มม.	13.00	ท่อน	550.00	7,150.00	210.00	2,730.00	9,880.00	
	งานเหล็ก LLC. 75x45x15x 2.3 มม.	12.00	ท่อน	350.00	4,200.00	235.00	2,820.00	7,020.00	
	งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. โครงเคร่า T-BAR	28.00	ตร.ม.	150.00	4,200.00	52.00	1,456.00	5,656.00	
	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. โครงเคร่าไม้ 1-1/2"x3"	27.20	ตร.ม.	299.00	8,132.80	92.00	2,502.40	10,635.20	
	งานไม้มอบฝ้าเพดานไม้เทียม 11 มม. X 2"	54.00	ม.	20.00	1,080.00	38.00	2,052.00	3,132.00	
	งานหลังคา METAL SHEET หนา 0.28 มม.	63.00	ตร.ม.	95.00	5,985.00	70.00	4,410.00	10,395.00	
	งานครอบชาย,ครอบมุม METAL SHEET หนา 0.28 มม.	23.00	ม.	44.00	1,012.00	50.00	1,150.00	2,162.00	
	งานเชิงชาย,ปั้นลมไม้เทียม 1"x8" ทับแนวไม้ทียม 1"x6"	31.20	ม.	130.00	4,056.00	73.00	2,277.60	6,333.60	
	งานโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย 1x36 W.	2.00	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	งานโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย 1x18 W.	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	งาน สวิทช์ปิดเปิด + กล่อง	6.00	ชุด	45.00	270.00	80.00	480.00	750.00	
	งาน เต้ารับคู่ + กล่อง	6.00	ชุด	45.00	270.00	90.00	540.00	810.00	
	งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้าเมน 63 A. พร้อมเบรคเกอร์ 4 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	550.00	550.00	4,050.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 x1.5 sq.mm.	20.00	ม.	10.33	206.60	11.00	220.00	426.60	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sq.mm.	25.00	ม.	17.66	441.50	12.00	300.00	741.50	
	งานประตู เหล็กม้วน D.1	4.00	ชุด	4,040.00	16,160.00	-	-	16,160.00	พร้อมติดตั้ง
	งานหน้าต่างเหล็กม้วน W.1	2.00	ชุด	2,740.00	5,480.00	-	-	5,480.00	พร้อมติดตั้ง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวม							217,594.95	
3	**งานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า**								
	งานดินขุด + ถมคืน	9.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	920.70	920.70	
	งานทรายหยาบรองพื้น	0.89	ลบ.ม.	366.67	326.34	91.00	80.99	407.33	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.36	ลบ.ม.	1,587.00	571.32	398.00	143.28	714.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	6.00	ลบ.ม.	1,801.00	10,806.00	498.00	2,988.00	13,794.00	
	งานเหล็กเสริม RB 6 mm.	0.07	ตัน	18,028.50	1,207.91	4,100.00	274.70	1,482.61	
	งานเหล็กเสริม RB 9 mm.	0.24	ตัน	15,931.80	3,887.36	4,100.00	1,000.40	4,887.76	
	งานเหล็กเสริม DB 12 mm.	0.10	ตัน	15,403.68	1,586.58	3,300.00	339.90	1,926.48	
	งานลวดผูกเหล็ก	12.30	กก.	37.50	461.25	-	-	461.25	
	งานแบบหล่อกระดาษวงกลม Ø 0.20 ม.	35.00	ม.	110.00	3,850.00	33.00	1,155.00	5,005.00	
	งานแบบหล่อกระดาษวงกลม Ø 0.30 ม.	12.00	ม.	260.00	3,120.00	78.00	936.00	4,056.00	
	งานแบบหล่อกระดาษวงกลม Ø 0.50 ม.	6.00	ม.	595.00	3,570.00	178.50	1,071.00	4,641.00	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	18.94	ลบ.ฟ.	450.00	8,523.00	-	-	8,523.00	
	งานไม้เคร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	5.68	ลบ.ฟ.	480.00	2,726.40	-	-	2,726.40	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	23.68	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	3,149.44	3,149.44	
	งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	3.92	ตร.ม.	207.00	811.44	89.00	348.88	1,160.32	
	งานฉาบปูนเรียบ	8.68	ตร.ม.	55.00	477.40	82.00	711.76	1,189.16	
	งานฉาบปูนทำผิวลายไม้พร้อมทาสี	52.60	ตร.ม.	600.00	31,560.00	-	-	31,560.00	รวมค่าแรง
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	12.23	ตร.ม.	39.00	476.97	34.00	415.82	892.79	
	งานสีน้ำมัน	3.69	ตร.ม.	44.00	162.36	38.00	140.22	302.58	
	งานเหล็กกล่อง 1.5"x3"x 2.0 มม.	2.70	ท่อน	425.00	1,147.50	211.90	572.13	1,719.63	
	งานประตูกรุไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4"	6.30	ตร.ม.	228.00	1,436.40	70.00	441.00	1,877.40	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานรูปสัตว์ปูนปั้น	6.00	ตัว	15,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	รวมค่าแรง
	งานโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย 1x36 W.	1.00	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
	งาน สวิทซ์ปิดเปิด + กล่อง	6.00	ชุด	45.00	270.00	80.00	480.00	750.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 x1.5 sq.mm.	54.00	ม.	10.33	557.82	11.00	594.00	1,151.82	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sq.mm.	3.00	ม.	17.66	52.98	12.00	36.00	88.98	
	รวม							**183,953.24**	
4	**งานก่อสร้างซุ้มและม้านั่งพักผ่อนจำนวน 18 จุด**								
	งานดินขุด + ถมคืน	38.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,831.30	3,831.30	
	งานทรายหยาบรองพื้น	11.63	ลบ.ม.	366.67	4,264.37	91.00	1,058.33	5,322.70	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.20	ลบ.ม.	1,587.00	5,078.40	398.00	1,273.60	6,352.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	21.96	ลบ.ม.	1,801.00	39,549.96	498.00	10,936.08	50,486.04	
	งานเหล็กเสริม RB 6 mm.	0.40	ตัน	18,028.50	7,211.40	4,100.00	1,640.00	8,851.40	
	งานเหล็กเสริม RB 9 mm.	0.02	ตัน	15,931.80	270.84	4,100.00	69.70	340.54	
	งานเหล็กเสริม DB 12 mm.	1.10	ตัน	15,403.68	16,944.05	3,300.00	3,630.00	20,574.05	
	งานลวดผูกเหล็ก	45.60	กก.	37.50	1,710.00	-	-	1,710.00	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	111.45	ลบ.ฟ.	450.00	50,152.50	-	-	50,152.50	
	งานไม้เคร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	33.43	ลบ.ฟ.	480.00	16,046.40	-	-	16,046.40	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	139.32	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	18,529.56	18,529.56	
	งานฉาบปูนเรียบ	31.68	ตร.ม.	55.00	1,742.40	82.00	2,597.76	4,340.16	
	งานพื้นขัดมัน	126.00	ตร.ม.	28.00	3,528.00	40.00	5,040.00	8,568.00	
	งานพื้นปูไม้เทียม 1"x4"	463.00	ม.	68.00	31,484.00	20.40	9,445.20	40,929.20	
	งานเหล็กกล่อง 6"x6"x 3.2 มม.	31.35	ท่อน	1,800.00	56,430.00	904.32	28,350.43	84,780.43	
	งานเหล็กกล่อง 2"x4"x 2.0 มม.	68.40	ท่อน	580.00	39,672.00	282.60	19,329.84	59,001.84	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานเหล็กกล่อง 1.5"x3"x 2.0 มม.	139.05	ท่อน	425.00	59,096.25	211.90	29,464.70	88,560.95	
	งานเหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	88.80	ท่อน	113.00	10,034.40	56.50	5,017.20	15,051.60	
	งานหลังคา METAL SHEET หนา 0.28 มม.	198.36	ตร.ม.	95.00	18,844.20	70.00	13,885.20	32,729.40	
	งานครอบชาย,ครอบมุม METAL SHEET หนา 0.28 มม.	237.60	ม.	44.00	10,454.40	50.00	11,880.00	22,334.40	
	งานเชิงชาย,ปั้นลมไม้เทียม 1"x8" ทับแนวไม้ทียม 1"x6"	208.80	ม.	130.00	27,144.00	73.00	15,242.40	42,386.40	
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	109.26	ตร.ม.	39.00	4,261.14	34.00	3,714.84	7,975.98	
	งานสีน้ำมัน	476.82	ตร.ม.	44.00	20,980.08	38.00	18,119.16	39,099.24	
	งานโคมกิ่งแบบติดผนัง 1x11 W.	32.00	ชุด	450.00	14,400.00	165.00	5,280.00	19,680.00	
	งาน สวิทซ์ปิดเปิด + กล่อง	18.00	ชุด	45.00	810.00	80.00	1,440.00	2,250.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF 2 x1.5 sq.mm.	3.00	ม.	10.33	30.99	11.00	33.00	63.99	
	งานเดินสายไฟฟ้า VAF2 x 2.5 sq.mm.	3.00	ม.	17.66	52.98	12.00	36.00	88.98	
	รวม							650,037.06	
5	**งานก่อสร้างลานม้านั่งพักผ่อนจำนวน 18 จุด**								
	งานทรายหยาบรองพื้น	7.88	ลบ.ม.	366.67	2,889.36	91.00	717.08	3,606.44	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	12.60	ลบ.ม.	1,801.00	22,692.60	498.00	6,274.80	28,967.40	
	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20x0.20 m.#	126.00	ตร.ม.	25.00	3,150.00	5.00	630.00	3,780.00	
	งานพื้นขัดมัน	126.00	ตร.ม.	28.00	3,528.00	40.00	5,040.00	8,568.00	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	13.53	ลบ.ฟ.	450.00	6,088.50	-	-	6,088.50	
	งานไม้เคร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	4.06	ลบ.ฟ.	480.00	1,948.80	-	-	1,948.80	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	16.92	ลบ.ฟ.	-	-	20.60	348.55	348.55	
	รวม							53,307.69	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	**งานสวนหย่อมไม้ประดับ**								
	พุทธรักษา	1,000.00	ถุง	60.00	60,000.00	18.00	18,000.00	78,000.00	
	เฮลิโคเนีย	300.00	ถุง	120.00	36,000.00	36.00	10,800.00	46,800.00	
	คล้า	300.00	ถุง	60.00	18,000.00	18.00	5,400.00	23,400.00	
	แก้วกาญจนา	300.00	ถุง	50.00	15,000.00	15.00	4,500.00	19,500.00	
	สาวน้อยประแป้ง	200.00	ถุง	80.00	16,000.00	24.00	4,800.00	20,800.00	
	หนวดปลาหมึกด่าง	100.00	ถุง	50.00	5,000.00	15.00	1,500.00	6,500.00	
	ไม้คลุมดิน	500.00	ถุง	20.00	10,000.00	6.00	3,000.00	13,000.00	
	ดินร่วนสำหรับปลูกดอกไม้	200.00	ลบ.ม.	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	แกลบดิบ	6.00	ลบ.ม.	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	แกลบเผา	6.00	ลบ.ม.	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ปุ๋ยคอก	500.00	กระสอบ	35.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	เปลือกมะพร้าวสับ	300.00	กระสอบ	90.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมค่าวัสดุ				**232,500.00**				
6.1	**รวมค่าแรงงาน**						**48,000.00**		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**280,500.00**	
7	**งานวางท่อระบบสปริงเกอร์และปั๊มน้ำ**								
	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5 แบบปลายบาน ยาว 4.00 ม.	60.00	ท่อน	260.00	15,600.00	160.00	9,600.00	25,200.00	
	ข้อต่อสามทาง PVC. ขนาด 2" ลด 3/4"	20.00	อัน	45.60	912.00	13.68	273.60	1,185.60	
	บอลวาล์ว PVC. ขนาด 3/4"	20.00	อัน	40.00	800.00	12.00	240.00	1,040.00	
	สปริงเกอร์ ขนาด 3/4"	20.00	อัน	180.00	3,600.00	54.00	1,080.00	4,680.00	
	ฟุตวาล์ว ขนาด 2" แบบทองเหลือง	1.00	อัน	640.00	640.00	192.00	192.00	832.00	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 2 hp 220 v. ขนาดท่อ 2"x2" จ่ายน้ำ ≥ 100 L /min	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	ตู้ควบคุมเหล็กกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ,เบรคเกอร์ 25 A., แมคเนติก	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	350.00	350.00	3,550.00	
	50 A.,TIMER 24 hr.								
	รวม							**52,087.60**	
8	**งานทางเดินคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 เมตร**								
	งานทรายหยาบรองพื้น	187.50	ลบ.ม.	366.67	68,750.63	91.00	17,062.50	85,813.13	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	300.00	ลบ.ม.	1,801.00	540,300.00	436.00	130,800.00	671,100.00	
	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20x0.20 m.#	3,000.00	ตร.ม.	25.00	75,000.00	5.00	15,000.00	90,000.00	
	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	158.40	ลบ.ฟ.	450.00	71,280.00	-	-	71,280.00	
	งานไม้เคร่า 30% ของงานไม้แบบทั้งหมด (ใช้ 80%)	47.52	ลบ.ฟ.	480.00	22,809.60	-	-	22,809.60	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (ใช้ 100%)	1,000.00	ม.	-	-	20.60	20,600.00	20,600.00	
	รวม							**961,602.73**	
	รวมทั้งสิ้น				2,692,201.84		784,887.92	**3,477,089.76**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพศาล เอมรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนครินทร์ หนูสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ